



CONSTRUÇÕES BENEVIDES - Unipessoal, Lda

Alvará de Construção nº 68324 - PUB

NIPC: 510 249 612

Rua da Cruz, nº 30 - 9970-319 Santa Cruz das Flores

Tlm: 914 787 461 • Escritório telf: 292 542 156

construcoesbenevides@sapo.pt

Dono da Obra: MUNICÍPIO de LAJES das FLORES

Obra: REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIO - CENTRO DE ACOLHIMENTO

Local: Lajes das Flores

ERROS e OMISSÕES

MAPA DE QUANTIDADES

Nº DO ARTIGO	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	UN	PREVISTO	MEDIDO	DIFERENÇA
IE	INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS EM BAIXA TENSÃO				
IE.2	TOMADAS E ALIMENTAÇÕES				
IE.2.1	APARELHAGEM				
	Embebida				
IE.2.1.1	Tomada monofásica c/contacto de terra e alvéolos protegidos, da série SUNO, em branco, tipo LEGRAND, ref. 774021, ou equivalente.	un	84,00	86,00	-2,00
IE.2.1.3	Espelho Duplo, da série SUNO, tipo LEGRAND, em branco, ref. 774042, ou equivalente.	un	30,00	31,00	-1,00
IE.2.2	CAIXAS				
	Embebidas				
IE.2.2.2	Caixa de aparelhagem, tipo I1, profundidade 55mm.	un	84,00	86,00	-2,00
IE.3.2	CAIXAS				
	Embebidas				
IE.3.2.1	Derivação.				
IE.3.2.2	Caixa de aparelhagem, tipo I1, profundidade 55mm.	un	22,00	23,00	-1,00
IE.3.3	APARELHAGEM				
IE.3.3.1	Interruptor, série SUNO, tipo LEGRAND, refª 774001, ou equivalente, incluindo quadro simples em branco, refª 774041, ou equivalente.	un	30,00	35,00	-5,00
		un	8,00	9,00	-1,00

Santa Cruz das Flores, 06 de Junho de 2017

Ubeir
Construções Benevides, Unipessoal, Lda
Construção Civil e Urbanizações
Rua da Cruz nr. 30
9970-319 Santa Cruz das Flores
NIF: 510 249 612
Tlf.: 292 542 156 / 914 787 461
Benvid

Designação:

Empreitada de reabilitação de Centro de Acolhimento

Cliente: Câmara Municipal de Lajes das Flores

Data: 07-06-2017

LISTA DE ERROS

Item	Descrição	Unl	NPI	DIMENSÕES			Sub Total	QUANTIDADE			OBSERVAÇÕES
				Comp.	Larg.	Alt.		TOTAL MEDIDO	PREVISTO	DIFERENÇA	
				Área		Peso					
AE	REDE ÁGUAS E ESGOTOS DOMÉSTICOS										
AE.1	REDE DE ÁGUAS										
AE.1.4	Fornecimento e assentamento de válvula de										Deverá ser um erro a apresentação de 11 unidades neste artigo, visto que estão contabilizados em separado, com diferenciação de diâmetro nos artigos AE.1.4.1 e AE.1.4.2.
	segurança:							0,00	11,00	-11,00	
AE.1.4.1	Ø40mm.	un						2,00	1,00	1,00	
AE.1.4.2	Ø25mm.	un						14,00	10,00	4,00	
AP	ARQUITECTURA PAISAGÍSTICA										
AP 2	PAVIMENTOS										
AP.2.5	Fornecimento e colocação de guia em alumínio, Tipo "Jerdins & Afins", "Lancil Brickstop" com 10cm de altura e 3,00m de comprimento, ou equivalente, incluindo acessórios de fixação e execução de todos os trabalhos, conforme desenhos de pormenor.	ml						16,30	16,30		De acordo com as peças desenhadas, o lancil é em aço galvanizado, tipo "TERRACEL", com 100cm de comprimento e 10cm de altura.



DESPACHO N.º 6/2017

No âmbito do procedimento para Reabilitação do Centro de Acolhimento, foram apresentadas listas de erros e omissões nos termos do artigo 61º do Código dos Contratos Públicos.

Perante a análise elaborada pela equipa projetista, será de aceitar os seguintes erros e omissões:

Lista de Erros – Tecnovia Açores

AE.1 – REDE DE ÁGUAS

AE.1.4 – Este artigo não tem quantidade, foi erro na introdução de dados.

AE.1.4.1 – A quantidade correta é 2 un.

AP - PAVIMENTOS

AP.2.5 – O descrito neste artigo está correto. O descrito nas peças desenhadas não está correto, pelo que o desenho foi corrigido.

Lista de Erros e Omissões – Construções Benevides – Unipessoal, Lda.

IE – INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS EM BAIXA TENSÃO

IE.3.3 – APARELHAGEM

IE.3.3.1 – A quantidade correta é 9 un.

Os restantes erros e omissões não serão de aceitar, por não se encontrarem verificados.

Paços do Concelho, 13 de junho de 2017.

Com os melhores cumprimentos.

O Presidente da Câmara

Luís Carlos Martins Maciel