



Designação: Empreitada de Construção de Parque de Lazer das Lajes das Flores

Cliente: Câmara Municipal de Lajes das Flores

Data: 30-07-2017

LISTA DE ERROS

Item	Descrição	Unl	NPI	DIMENSÕES			QUANTIDADE			OBSERVAÇÕES	
				Comp.	Larg.	Alt.	Sub Total	TOTAL MEDIDO	PREVISTO		DIFERENÇA
AE REDE ÁGUAS, ESGOTOS DOMÉSTICOS E PLUVIAIS											
AE.1 REDE DE ÁGUAS											
AE.1.2.2.1 Ø 32mm.		m		30,53				41,55	15,80	25,75	
				11,02							
AE.1.2.2.2 Ø 25mm.											
				10,72				77,93	71,75	6,18	
				5,28							
				9,67							
				7,19							
				3,60							
				20,33							
				9,20							
				7,67							
				4,27							
AE.3 REDE DE ESGOTOS PLUVIAIS											
AE.3.3 Fornecedor e assentamento de caixas de visita sifonadas em alvenaria de blocos rebocada, incluindo tampa em pvc.		un						3,00	2,00	1,00	



Designação: Empreitada de Construção de Parque de Lazer das Lajes das Flores

Cliente: Câmara Municipal de Lajes das Flores

Data: 30-07-2017

LISTA DE OMISSÕES

Item	Descrição	Unf	NPI	DIMENSÕES				QUANTIDADE		OBSERVAÇÕES	
				Comp.	Larg.	Alt.	Peso	Sub Total	TOTAL MEDIDO		
											Área
AE	REDE ÁGUAS, ESGOTOS DOMÉSTICOS E PLUVIAIS										
AE.1	REDE DE ÁGUAS										
	Fornecimento e assentamento de bypass	un							1,00	Artigo representado nas peças desenhadas, mas não mencionado no mapa de quantidades.	
	Fornecimento e assentamento de torneira de passagem	un							5,00	Artigo representado nas peças desenhadas, mas não mencionado no mapa de quantidades.	
AE.3	REDE DE ESGOTOS PLUVIAIS										
	Fornecimento e assentamento de tubo geodreno DN110, incluindo todos os acessórios e abertura e tapamento de roços e valas:	ml					4,03 23,47		27,50	Artigo representado nas peças desenhadas, mas não mencionado no mapa de quantidades.	
AP	ARQUITECTURA PAISAGÍSTICA										
AP.2	MODELAÇÃO DO TERRENO										
	Decapagem e regularização de terreno para instalação de pavimentos e relvado.	m²							2 471,90	Artigo indispensável para a boa execução da obra.	